


MEMORIA DE CÁLCULO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTALÂNDIA
--	----------------	------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO				
1.	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	ALT.: 1,20m X COMP.: 2,40m
1.1.2.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	12,20	LOCAÇÃO DO PISO
1.2.	PAVIMENTAÇÃO		-	
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.201,00	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO CONFORME PROJETO
1.2.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1.201,00	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO CONFORME PROJETO
1.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
1.3.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	1,00	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

CRISTALÂNDIA - TO
Local

segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024



Responsável Técnico

Nome: TEMÍSTOCLES MORENO DE SÁ MATOS
CREA/CAU: 313.806 D-TO